



Genauigkeit ±10%

Kostenvoranschlag

Kostenart	Gesamtkosten Fr.	EWG Interlaken	IBI AG		ARI	Swisscom
		Strassenbau Fr.	Trinkwasser Fr.	Elektro Fr.	Schachtabdeckungen Fr.	Kommunikation Fr.
1. Projekt und Bauleitung	102'382	95'482	400	2'500	1'400	2'600
Vor- und Bauprojekt, Bewilligungsverfahren	21'982	20'282	100	600	400	600
Ausschreibung	11'400	10'500	100	300	200	300
Realisierung	65'000	61'000	200	1'500	700	1'600
Nebenkosten	4'000	3'700	0	100	100	100
2. Landerwerb / weitere Kosten	56'000	56'000	0	0	0	0
Untersuchungen Strassenoberbau und Grundwasser	21'000	21'000				
Terrainaufnahmen und Geländemodell	6'000	6'000				
Rissprotokolle Sockelmauern	1'000	1'000				
Gebühren Bewilligungsverfahren	5'000	5'000				
Entschädigungen / Miete Parkplatzflächen	12'000	12'000				
Geometer / Neuvermarchung	11'000	11'000				
3. Baumeisterarbeiten	801'000	756'000	2'000	17'000	8'000	18'000
111 Regiearbeiten	29'700	27'000	200	1'000	500	1'000
112 Prüfungen	11'000	11'000				
113 Baustelleneinrichtung	51'900	48'000	200	1'500	700	1'500
116 Holzen und Roden	1'000	1'000				
117 Abbrüche und Demontagen	73'600	71'000	200	1'100	300	1'000
151 Bauarbeiten für Werkleitungen	27'500			13'000		14'500
211 Baugruben und Erdbau	3'000	3'000				
221 Foundationsschichten für Verkehrsanlagen	63'600	63'000	200	200	200	
222 Abschlüsse, Pflasterungen, Plattendecken und Treppen	120'000	120'000				
223 Belagsarbeiten	193'200	190'000	1'200	200	1'800	
237 Kanalisations + Entwässerungen	206'500	202'000			4'500	
241 Ortbetonbau	20'000	20'000				
4. Drittarbeiten	36'000	36'000	0	0		0
181 Garten- und Landschaftsbau	10'000	10'000				
282 Signalisation	5'000	5'000				
386 Markierungen auf Verkehrsflächen	6'000	6'000				
412 Erdverlegte Leitungen und Armaturen für Wasser	0		bauseits			
560 Beleuchtung	0			bauseits		
776 Ausstattungen	15'000	15'000				
Total exkl. MWSt.	995'382	943'482	2'400	19'500	9'400	20'600
Risiken und Unvorhergesehenes	99'500	94'300	200	2'000	900	2'100
Total inkl. Risiken exkl. MWSt.	1'094'882	1'037'782	2'600	21'500	10'300	22'700
Mehrwertsteuer 8.1%	88'686	84'060	211	1'742	834	1'839
Rundung	2'432	158	189	758	866	461
Total Kostenvoranschlag inkl. MwSt.	1'186'000	1'122'000	3'000	24'000	12'000	25'000